

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont stropów w korytarzu poziomie parteru  
ADRES INWESTYCJI : Okrzeszyn 14  
INWESTOR : Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce  
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kosal, insp. ds. budowlanych  
DATA OPRACOWANIA : 2018-05-17

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-05-17

Data zatwierdzenia

Uwagi do kalkulacji kosztorysowej wartości robót  
(na podstawie ekspertyzy technicznej - autor mgr inż. Tomasz Magiera)

Zakres robót obejmuje:

- demontaż sufitu z płyt pilśniowych w korytarzu klatki schodowej,
- demontaż sufitu z desek otynkowanych w pomieszczeniu hydroforu,
- demontaż ślepych sufitów i zasypek żużlowych,
- wymianę belki stropowej w korytarzu przy drzwiach wejściowych do belki spocznikowej,
- wymianę belki stropowej w pomieszczeniu hydroforu na całej długości,
- zabudowanie rozebranych sufitów płytą OSB gr. 15 mm.

Elementy belek stropowych przewidziane do wymiany, należy wykonać z tarcicy nasyconej środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi, z drewna klasy C30.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont stropów w korytarzu w poziomie parteru</b>			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 4 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1610-05	pomieszczenie hydroforu 2,00*4,05	m <sup>2</sup>	8,100	
		korytarz przy drzwiach wejściowych 4,05*5,70-1,25*2,70	m <sup>2</sup>	19,710	
				RAZEM	27,810
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-04	nych w pomieszczeniu hydroforu pomieszczenie hydroforu 2,00*4,05	m <sup>2</sup>	8,100	
				RAZEM	8,100
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt piłśniowych w	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-06	korytarzu przy drzwiach wejściowych korytarz przy drzwiach wejściowych 4,05*5,70-1,25*2,70	m <sup>2</sup>	19,710	
				RAZEM	19,710
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-01	poz.2+poz.3	m <sup>2</sup>	27,810	
				RAZEM	27,810
5	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-03	poz.4	m <sup>2</sup>	27,810	
				RAZEM	27,810
6	KNR-W 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0412-01	pomieszczenie hydroforu 4,05+2*0,25	m	4,550	
		korytarz przy drzwiach wejściowych 3,00+0,25	m	3,250	
				RAZEM	7,800
7	KNR 2-22	Podsufitki drewniane z płyt OSB gr. 12 mm - zabudowanie sufitu w korytarzu w	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-05	poziomie parteru	m <sup>2</sup>		
	analogia	pomieszczenie hydroforu 2,00*4,05	m <sup>2</sup>	8,100	
		korytarz przy drzwiach wejściowych 4,05*5,70-1,25*2,70	m <sup>2</sup>	19,710	
				RAZEM	27,810
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-09	8 km	m <sup>3</sup>		
	0109-10	poz.2*0,035+poz.3*0,02+poz.4*0,05+poz.5*0,05	m <sup>3</sup>	3,459	
				RAZEM	3,459
9	Sanikom	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.8	m <sup>3</sup>	3,459	
				RAZEM	3,459